

OGGETTO: PREVENTIVO PER IMPIANTO IDROSANITARIO E POMPA SOLLEVAMENTO IN VS.						
CANTIERE VIMODRONE						
PROPONIAMO NOSTRA MIGLIORE OFFERTA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE COMPRENSIVA DI:						
POMPA SOLLEVAMENTO						
POMPA LOWARA DOMO 7 VX			NR		1	
TUBO PE DIAM.50			MT		10	
RACCORDI PER COLLEGAMENTO MANODOPERA						
TOTALE						
IMPIANTO IDROSANITARIO						
GEMMA LAVABO 65 BCO EUR			NR		1	
GEMMA COLONNA BCO EUR			NR		1	
GEMMA VASO SC.PAV. S/SEDILE			NR		1	
GEMMA BIDET MF			NR		1	
GEMMA SEDILE BCO EUR TERMOIND.			NR		1	
CASSETTA INCASSO PUCCI			NR		1	
CANOTTO OTTONE D.32 CM 30			NR		1	
ROSONE OTTONE PER CANOTTI D.32			NR		1	
MORSETTO PER VASO GOMMA MM60X30			NR		1	
BUSTINA VITI FISSAGGIO BIDET			NR		1	
COPPIA BULLONI FISSALAVABO 10X120			NR		1	
MISCELATORE LAVABO CERAPLAN			NR		1	
MISCELATORE BIDET CERAPLAN			NR		1	
RUBINETTO SFERA BIBO-LUX 1/2M			NR		1	
RUBINETTO LAVATRICE CROM. 1/2 ITAP			NR		1	
SIF. X L/COL. CONCORD 1"1/4			NR		2	
SIFONE "S" CONCORD 1.1/4 S/P			NR		1	
SIFONE INCASSO PER LAVATRICE			NR		1	
RUBINETTO INCASSO C/C 1/2			NR		4	
SARACINESCA INCASSO 3/4			NR		1	
CURVETTA OTTONE CROMO 1/2			NR		4	
VALVOLA SFERA PARIS FF 1"			NR		1	
ATTACCO LAVELLO (ESCLUSO LAVELLO)			NR		1	
TUBAZIONE DI SCARICO A TUTTI GLI APPARECCHI IN TUBO E RACCORDI PVC						
TUBAZIONE DI DISTRIBUZI. ACQUA CALDA E FREDDA,CON PARTENZA DAL RUB. INTERCETT A TUTTI GLI APPARECCHI IN TUBO E RACCORDI MULTISTRATO REHAU						
MATERIALE DI TENUTA E CONSUMO MANODOPERA						
TOTALE						€ 3.000,00
TOTALE COMPLESSIVO						€ 3.000,00
ESCLUSA IVA, OPERE ELETTRICHE E MURARIE E TUTTO QUANTO NON SPECIFICATO SOPRA.						

VALIDITA' OFFERTA: 60 GG DALLA DATA ODIERNA							
GRATI PER LA VOSTRA ATTENZIONE, RIMANIAMO A VOSTRA COMPLETA DISPOSIZIONE							
PER OGNI EVENTUALE CHIARIMENTO IN MERITO.							
DISTINTI SALUTI							